

СОГЛАСОВАНО:
ИП Береснев С.Н.УТВЕРЖДАЮ:
ТСЖ "Наш Дом"С.Н. Береснев
"_____" _____ 2018 г.В.А. Рисованный
"_____" _____ 2018 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

на ремонт кровли

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 772997,00 руб.

Средства на оплату труда _____ 111990,81 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2018 года

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего	
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш					З/пМех
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	ФЕР07-05-030-09	Установка плит парапета массой: до 0,5 т (Демонтаж плит с вентиляционных коробов) (Демонтаж (разборка) ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8))	100 шт	0,1	1306,77	339,95	966,82	136,73	130,68	34,00	96,68	13,67	37,03	3,70	10,13	1,01
2	ФЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2	0,635	153,59	112,16	41,43		97,53	71,22	26,31		14,38	9,13		
3	ФЕР13-06-003-01	Очистка поверхности щетками	м2	635	7,68	7,68		4876,80	4876,80				0,90	571,50		
4	ФЕР13-06-004-01	Обеспыливание поверхности	м2	635	0,85	0,85		539,75	539,75				0,10	63,50		
5	ФЕР20-02-012-02	Установка дефлекторов диаметром патрубка: 400 мм (д315)	шт	10	37,29	29,43	3,12	0,12	372,90	294,30	31,20	1,20	3,45	34,50	0,01	0,10
6	ФССЦ-19.1.04.01-0006	Дефлекторы выпяжные цилиндрические из листовой грунтовой или оцинкованной стали, серия 5.904-51, диаметр патрубка: 315 мм	шт	10	658,06				6580,60							
7	ФЕР12-01-015-03	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой (Армирование примыканий (геотекстиль))	100 м2	0,219	968,69	68,52	30,07	2,69	212,14	15,01	6,59	0,59	7,84	1,72	0,21	0,05
8	ФЕР26-01-021-01	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей из пенополиуретана методом напыления (Армирование примыканий (жидкой резиной) (МАТ=0 к расх.))	м3	0,146	625,67	317,74	307,93	3,94	91,35	46,39	44,96	0,58	32,03	4,68	0,34	0,05
9	Прайс лист	Жидкая резина "Славянка" 3,2кг/1м2	кг	233,6	33,01				7711,14							
10	ФЕР12-01-016-02	Отрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2	6,35	117,10	24,47	2,63	0,46	743,59	155,38	16,70	2,92	2,80	17,78	0,04	0,25
11	ФЕР26-01-021-01	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей из пенополиуретана методом напыления (Нанесение жидкой резины методом напыления, толщиной слоя до 2мм) (МАТ=0 к расх.))	м3	1,416	625,67	317,74	307,93	3,94	885,95	449,92	436,03	5,58	32,03	45,35	0,34	0,48
12	Прайс лист	Жидкая резина "Славянка" 3,2кг/1м2	кг	2265,6	33,01				74787,46							
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									97029,89	6482,77	658,47	24,54	751,86		1,94	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									644280,91	111568,48	4490,76	422,33	751,86		1,94	
Накладные расходы									75949,93							
Сметная прибыль									48620,78							
Итого по смете:																
Итого									768851,62				751,86		1,94	
В том числе:																
Материалы									528221,67							
Машины и механизмы									4490,76							
ФОТ									111990,81							
Накладные расходы									75949,93							
Сметная прибыль									48620,78							
К цене договора 768 851,62 * 0,95206536730									731997,00							
Транспортные расходы; грузоподъемные механизмы									41000,00							
ВСЕГО по смете									772997,00				751,86		1,94	